**ROMÂNIA**
**CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR**
**BIHAR MEGYEI TANÁCS**
**BIHOR COUNTY COUNCIL**

# HOTĂRÂREA nr. 74
## din 27 martie 2024

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:
***"Iluminatul public la obiectivul Centura ocolitoare a localităţii Biharia"***

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 69 din 25.03.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: "Iluminatul public la obiectivul Centura ocolitoare a localităţii Biharia", propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor – dl. Ilie Gavril Bolojan, care este însoţit de Referatul de aprobare nr. 5916 din 25.03.2024 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor şi de Raportul de specialitate nr. 5917 din 25.03.2024 întocmit de către Direcţia Tehnică - Serviciul Drumuri Judeţene şi Transport – Compartimentul Drumuri Judeţene;

Ţinând seama de: Raportul de avizare nr. 6235 din 27.03.2024 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului; Raportul de avizare nr.6326 din 27.03.2024 al Comisiei juridice, dezvoltare regională şi cooperare transfrontalieră; Raportul de avizare nr. 6268 din 27.03.2024 al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; adoptate în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Documentaţia tehnică la nivel de Proiect tehnic de execuţie întocmită de către proiectantul S.C. MARDION S.R.L Oradea;

Luând în considerare necesitatea şi oportunitatea dezvoltării şi modernizării infrastructurii rutiere la nivelul judeţului Bihor;

În temeiul prevederilor HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul 173 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 182 alin.1) şi alin.2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

**CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR,**

**H O T Ă R Ă Ş T E:**

**Art.1.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici cu principalele activităţi aferente obiectivului de investiţie: ***" "Iluminatul public la obiectivul Centura ocolitoare a localităţii Biharia"*** conform Anexei Nr.1, şi capitolele de cheltuieli cuprinse în Devizul General al obiectivului mai sus menţionat, prezentat în Anexa Nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor prin Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor,
- Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor,
- Compartimentul Relaţii cu Consilierii,
- Direcţia Tehnică,
- Direcţia Economică.

**PREŞEDINTE**
**Ilie Gavril Bolojan**

**Contrasemnează**
**SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**
**Mărioara Caraion Soltănel**

**Nr. 74 din 27.03.2024**
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 35 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 "abţineri" şi 0 membrii ai Consiliului judeţean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.
**6 ex**

ANEXA Nr. 1 la Hotărârea CJB nr. 74 din 27.03.2024

PREȘEDINTE
Ilie – Gavril BOLOJAN

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General al Județului
Mărioara Carmen SOLTĂNEL

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ȘI PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI**
aferente obiectivului: ***"Iluminatul public la obiectivul Centura ocolitoare a localității Biharia"***

**Beneficiar –U.A.T. Județul Bihor - Consiliul Județean Bihor**

**Proiectant – SC MARDION SRL**

**Amplasament – Județul Bihor**

1. **Valoarea totală a investiției,**

| | | |
|---|---|---|
| inclusiv TVA (lei) | **1.071.305,69** | lei |
| din care C+M, inclusiv TVA | **1.047.505,69** | lei |

2. **Capacități** (în unități fizice)

***Sens giratoriu intersectie cu DN19 km 0+000***

- Puterea instalată Pi = 1,92 KW
- Puterea absorbită Pa = 1,92 KW
- Tensiunea de utilizare : 230 V
- se vor monta 16 stalpi de iluminat metalici zincati cu inaltimea H=8m, echipati cu cate un corp de iluminat LED 80W, 4000 K, IP65, IK09, , montat cu ajutorul unei prelungiri din teava metalica (consola) avand lungimea de 1,5m.
- se vor monta 4 stalpi de iluminat metalici zincati cu inaltimea H=8m, echipati cu cate doua corpuri de iluminat LED 80W, 4000 K, IP65, IK09 montate cu ajutorul unei prelungiri din teava metalica cu doua brate (consola) avand lungimea de 1,5m.

***Sens giratoriu km 1+60***

- Puterea instalată Pi = 1,6 KW
- Puterea absorbită Pa = 1,6 KW
- Tensiunea de utilizare : 230 V
- se vor monta 12 stalpi de iluminat metalici zincati cu inaltimea H=8m, echipati cu cate un corp de iluminat LED 80W, 4000 K, IP65, IK09, montat cu ajutorul unei prelungiri din teava metalica (consola) avand lungimea de 1,5m.
- se vor monta 4 stalpi de iluminat metalici zincati cu inaltimea H=8m, echipati cu cate doua corpuri de iluminat LED 80W, 4000 K, IP65, IK09, montate cu ajutorul unei prelungiri din teava metalica cu doua brate (consola) avand lungimea de 1,5m.

***Sens giratoriu intersectie cu DN19E – 3+578***

- Puterea instalată Pi = 2,24 KW
- Puterea absorbită Pa = 2,24 KW
- Tensiunea de utilizare : 230 V
- se vor monta 16 stalpi de iluminat metalici zincati cu inaltimea H=8m, echipati cu cate un corp de iluminat LED 80W, 4000 K, IP65, IK09, montat cu ajutorul unei prelungiri din teava metalica (consola) avand lungimea de 1,5m.

- se vor monta 6 stalpi de iluminat metalici zincati cu inaltimea H=8m, echipati cu cate doua corpuri de iluminat LED 80W, 4000 K, IP65, IK09, montate cu ajutorul unei prelungiri din teava metalica cu doua brate (consola) avand lungimea de 1,5m.

***Sens giratoriu intersectie cu DN19 km 5+600***

- Puterea instalată Pi = 1,92 KW
- Puterea absorbită Pa = 1,92 KW
- Tensiunea de utilizare : 230 V
- se vor monta 16 stalpi de iluminat metalici zincati cu inaltimea H=8m, echipati cu cate un corp de iluminat LED 80W, 4000 K, IP65, IK09, montat cu ajutorul unei prelungiri din teava metalica (consola) avand lungimea de 1,5m.
- se vor monta 4 stalpi de iluminat metalici zincati cu inaltimea H=8m, echipati cu cate doua corpuri de iluminat LED 80W, 4000 K, IP65, IK09, montate cu ajutorul unei prelungiri din teava metalica cu doua brate (consola) avand lungimea de 1,5m.

**Proiectant:** S.C. MARDION S.R.L.
Oradea, str. Ștefan Manciu, nr. 71, bl. D50, ap. 9, Județul Bihor
RO 17602533, J05/1124/2005, Tel: 0754591988
Atestat ANRE tip C2A, nr. 16705, pana la 18.11.2024
Atestat ANRE tip C1A nr. 16316, pana la 18.11.2024
Cont nr. RO66BTRLRON01202C1909800X, la BANCA TRANSILVANIA

**Anexa Nr. 7**

ANEXA 2
la HCJ nr. 27 din 30.01.2024
CONTRASEMNEAZA
PRESEDINTE ale-Gavril BOLOJAN
Secretar General al Judetului Marioara-Carmen OLTANEL

**Obiectiv:** Iluminatul public la obiectivul Centura ocolitoare a localitatii Biharia
**Beneficiar:** UAT JUDETUL BIHOR

# DEVIZUL GENERAL
## al obiectivului de investitii
## Iluminatul public la obiectivul Centura ocolitoare a localitatii Biharia

Conform H.G. nr. 907 din 2016

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) lei | TVA lei | Valoare cu TVA lei |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **CAPITOL 1** Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | | | |
| 1.1 | Obtinerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL CAPITOL 1** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **CAPITOL 2** Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | | | |
| | **TOTAL CAPITOL 2** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **CAPITOL 3** Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | | | |
| 3.1 | Studii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Expertizare tehnica | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Proiectare | 20,000.00 | 3,800.00 | 23,800.00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 20,000.00 | 3,800.00 | 23,800.00 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7 | Consultanta | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8 | Asistenta tehnica | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DEVIZUL GENERAL: Iluminatul public la obiectivul Centura ocolitoare a localitatii Biharia

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.8.2 | Dirigentie de santier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL CAPITOL 3** | **20,000.00** | **3,800.00** | **23,800.00** |
| | **CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza** | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 880,256.88 | 167,248.81 | 1,047,505.69 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL CAPITOL 4** | **880,256.88** | **167,248.81** | **1,047,505.69** |
| | **CAPITOL 5 Alte cheltuieli** | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL CAPITOL 5** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste** | | | |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL CAPITOL 6** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL GENERAL** | | **900,256.88** | **171,048.81** | **1,071,305.69** |
| **din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)** | | **880,256.88** | **167,248.81** | **1,047,505.69** |

Proiectant,

SC MARDION SRL