



Mintegy negyven százalékban készült el a nagyváradi repülőtér és Nagyürögd közötti országút négysávosra szélesítésének kivitelezése

A 79. számú országút (E671) nagyváradi repülőtér és Nagyürögd bejárata közötti szakaszának kétsávosról négysávosra történő szélesítésére vonatkozó munkálatok mintegy 40 százalékban készültek el.

Az útszakaszt 1820 méter hosszan szélesítik ki. A projekt részeként körforgalom is épül a nagyváradi repülőtér térségében, amely jelentősen javítja majd a forgalom folyamatosságát a repülőtér be- és kijáratánál.

Eddig befejeződött a közmű-, áram- és távközlési hálózatok áthelyezése. Emellett elszállították a repülőtér környékén található közvilágítási oszlopokat is, hogy folytatódhassanak a térségben kialakítandó körforgalom építési munkálatai.

A csapadékvíz elvezetésének biztosítása érdekében 2600 méteren hosszanti drénrendszert építettek ki.

A Nagyürögd–Nagyvárad menetirány jobb oldali új forgalmi sávján már leterítették az első aszfaltréteget 1130 méteren. A Nagyvárad–Nagyürögd menetirány bal oldalán az új sáv építése ugyanezen a részen jelenleg az útalap előkészítésének szakaszában tart.

Ezzel párhuzamosan megkezdődtek a jobb oldali szegélyárok kialakításának munkálatai is. Ugyanakkor folyamatban van a repülőtér térségében létesülő gyorsító- és lassító sávokhoz tartozó szegélykövek elhelyezése, összesen 250 méteren.

A kivitelezést a Dumexim Kft. végzi. A munkálatok megkezdésére vonatkozó hivatalos utasítást 2026. március 9-i hatállyal adták ki, a szerződés szerint pedig a kivitelezési idő hat hónap.

A projekt a Bihar Megyei Tanács és az Országos Közúti Infrastruktúra-kezelő Társaság (CNAIR) együttműködése alapján valósul meg.

A beruházás összértéke 34.341.055,72 lej, áfával együtt.